

我们的宗旨是：客观公正、高效廉洁、诚信务实、服务至上



**中晨咨询**  
ZHONGCHEN CONSULTING

# 招标控制价

报告档案编号：ZCZX[2024]09 号

建设项目名称：海口市秀英区 2024 年东山镇玉下田洋高标准农田改造提  
升项目

委托单位名称：海口市秀英区农业农村局

编制单位名称：海南中晨工程咨询有限公司

报告出具日期：2024 年 02 月



---

海南中晨工程咨询有限公司造价部 2021 年 07 月 27 日印

---

地 址：海南省海口市美兰区人民大道 53 号国际大厦 706 室

海口市秀英区2024年东  
山镇玉下田洋高标准农  
田改造提升项目 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 5405604.39

(大写): 伍佰肆拾万伍仟陆佰零肆元叁角玖分

招 标 人: (招标人)



造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价人员签字盖章专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字盖章专用章)

编 制 时 间: 年 月 日

复 核 时 间: 年 月 日

## 编制说明

工程名称：海口市秀英区2024年东山镇玉下田洋高标准农田改造提升项目

第 1 页 共 1 页

### 一、工程概况：

本项目用地位于海南省海口市秀英区。本工程主要范围为：新建斗渠13条，总长2123m，采用矩形槽钢筋混凝土结构型式，新建管道1条，总长823m，采用圆形镀锌钢管型式，拆除重建斗渠8条，总长 2761m，采用重力式钢筋混凝土挡土墙，矩形槽钢筋混凝土结构型式，清淤斗渠8条，总长 4325m，新建斗沟1条，总长422m，采用重力式钢筋混凝土挡土墙结构型式，清淤斗沟1条，总长 1341m；配套建筑物526宗，其中斗门301宗，排水涵17宗，过路涵7宗，闸门槽105宗，人行桥54宗，1类下田坡道11宗，出水池1宗，机耕桥14宗，新建泵房1宗，其他工程中原有道路1类下田坡道10宗，维修加固节制闸1宗，T 字路口4宗，项目公示牌1宗，土壤改良10亩。

### 二、编制依据：

- 1、海口市秀英区2024年东山镇玉下田洋高标准农田改造提升项目设计图纸、项目批复及施工图纸等；
- 2、水利工程量清单计价规范(2007)；
- 3、海南省水利水电建筑工程预算定额(2000)等；
- 4、海南省建设标准定额站主办的《海南工程造价信息》最新一期海口市材料价，其中缺项的材料价执行市场调查价
- 5、人工预算单价执行海南省水务厅关于印发的《关于海南省水利水电工程营业税改征增值税计价依据调整办法》（琼水建管[2017]216号文），建筑、安装工程的人工预算单价按53.00元/工日直接进入工程单价分析表
- 6、依据琼建定（2019）100号《海南省住房和城乡建设厅关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》增值税税率由10%调整为9%。

### 工程项目总价表

工程名称：海口市秀英区2024年东山镇  
五下田洋高标准农田改造提升项目

第 1 頁、共 1 頁

[illegible]